1. BAUABSCHNITT rund 175m Länge

in den Sommerferien

Freiherr-vom-Stein-Straße

Stadtershauser Straße

Bergstraße

Obere Bergstraße

Hainbachtal

Schacht zur Entleerung Wasserbehälter

55,35m DN400Stz J= 59,80o/oo

52,40m DN400Stz J=78,66o/oo

94,50m DN400Stz J=21,16o/oo

85,00m DN300Stz J=41,18o/oo

64,00m DN300Stz J=51,09o/oo

Zeichenerklärung

vorh. Mischwasserkanal

vorh. Mischwasserkanal wird zurückgebaut/stillgelegt

gepl. Mischwasserkanal mit Stationierung
Stutzen/Abzweig Rohrmaterial DN150Stz

gepl. Regenwasserkanal

Index	Änderung	Datum	Name

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

	Datum:	Name:	Maßstab:
Gezeichnet:	Juni 2012	Spieker	1 : 500
Geprüft:			Anlage: Blatt:
Ortsteil/Lage:	Hes.Lichtenau/Freiherr vom Stein Str./Nass2011		
Plot-Datum:	06.06.2012		

LORENZ
INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN UND WASSERWIRTSCHAFT
Beratung – Planung – Bauleitung
Bäckerstrasse 26, 34267 Fieberg
Postfach 13 26, 34268 Fieberg
Telefon: (0 56 62) 83 14 23
Telefax: (0 56 62) 83 14 24
kontakt@ingenieurbuero-lorenz.de
www.ingenieurbuero-lorenz.de

Auftraggeber:

Stadt Hessisch Lichtenau

Der Planverfasser:

Bauvorhaben:

Kanalisation der Stadt Hessisch Lichtenau
Freiherr vom Stein Straße

Der Bauherr:

Planbezeichnung:

Lageplan
Kanalisation

Datum d. Planes: Juni 2012

Projekt-Nr.: